

บันทึกข้อตกลง

ต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑)

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง เทศบาลนครนนทบุรี โดย นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท อาร์.เค.เจ. เอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ ๐๑๐๕๕๕๔๑๔๐๖๗๙ มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๒/๙๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทร. ๐๘๙-๒๕๔-๕๕๒๐ โดยนายเรืองกิต จิตจักร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E ๑๐๐๙๑๒๒๐๕๓๙๐๒๘ ออกให้ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ แนบท้ายบันทึกนี้ ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองบางธรณี บริเวณซอยไทยนนท์ ๑๖ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครนนทบุรี เลขที่ ๓๔/๒๕๖๒ เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๑๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) กำหนดการจ่ายเงินเป็น ๑๑ งวด ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจึงต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖ ต่อมาผู้รับจ้างได้แจ้งปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างเนื่องจากแบบรูปรายการเลขที่ ๓๔/๒๕๖๒ แผ่นที่ ๒๐ และแผ่นที่ ๒๔ ตำแหน่งคาน GB๑ มีจำนวนและระยะไม่ตรงกัน, แบบรูปรายการแผ่นที่ ๑๖ งานก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ระบุให้ก่อสร้างภายใน เชื่อนกันดิน ค.ส.ล.แบบรูปรายการแผ่นที่ ๒๕ ซึ่งเป็นแบบขยายระบุมความกว้างที่ ๕.๕๐ เมตร แต่ตามสภาพหน้างานจริงไม่สามารถปฏิบัติให้ได้ความกว้าง ๕.๕๐ เมตรได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดของความกว้าง เชื่อน ค.ส.ล. เดิม ซึ่งมีความกว้างน้อยกว่า ๕.๕๐ เมตร ผู้ว่าจ้างจึงให้ผู้รับจ้างหยุดดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไปจนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการแล้วเสร็จ รายละเอียดตามมติ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ บันทึกข้อความ ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ส่วนการโยธา สำนักช่าง ที่ สนช. ๕๒๐๐๕/๔๓๕๒ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ต่อมาผู้ควบคุมงานได้ดำเนินการแก้ไขแบบรูปรายการ เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา ดังนี้

๑. แบบรูปรายการเลขที่ ๓๔/๒๕๖๒ แผ่นที่ ๒๐ และแผ่นที่ ๒๔ ตำแหน่งคาน GB๑ รูปตัดกับแปลนขัดแย้งกัน ควรเป็นไปตามแบบรูปรายการแผ่นที่ ๒๔ เพื่อให้สัมพันธ์กับคอลัมน์บีม จึงจำเป็นต้องแก้ไขแบบรูปรายการให้ตรงกับหน้างานก่อสร้าง รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่แนบ

๒. แบบรูปรายการเลขที่ ๓๔/๒๕๖๒ แผ่นที่ ๑๖ งานก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ระบุให้ก่อสร้างภายใน เชื่อนกันดิน ค.ส.ล. แบบรูปรายการแผ่นที่ ๒๕ เป็นแบบขยายระบุมความกว้างที่ ๕.๕๐ เมตร แต่ตามสภาพหน้างานจริงไม่สามารถปฏิบัติให้ได้ความกว้าง ๕.๕๐ เมตรได้ ซึ่งมีข้อจำกัดของความกว้าง เชื่อน ค.ส.ล. เดิม ซึ่งมีความกว้างน้อยกว่า ๕.๕๐ เมตร เมื่อได้ทำการก่อสร้างงานดาดคอนกรีตแล้วพบว่า โครงสร้างกำแพงกันดินเดิมทั้ง ๒ ฝั่ง ที่อยู่ในดินไม่ได้ตั้ง ทำให้หน้างานก่อสร้างงานดาดคอนกรีตมีความกว้างของพื้นที่

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสมนึก ธนเดชากุล)

R.K.J.
Engineer
Company Limited
ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายเรืองกิต จิตจักร)

ก่อสร้างน้อยกว่าที่ระบุไว้ในแบบรูปรายการและประมาณราคา จึงต้องแก้ไขแบบรูปรายการให้ตรงกับงานที่ก่อสร้างได้จริง ซึ่งการแก้ไขดังกล่าวจำเป็นต้องแก้ไข แผ่นที่ ๒๓ ด้วย เนื่องจากสัมพันธ์กับ เรื่องความกว้างของการตาดคอนกรีต ในแผ่นที่ ๒๕

๓. ช่างผู้ควบคุมงานตรวจสอบแบบรูปรายการแล้วพบว่า แผ่นที่ ๒๒ ในส่วนขยายรั้วลาดตาข่ายบริเวณทางเข้าสถานีสูบน้ำ ไม่มีรูปล้อเลื่อนในการเปิด - ปิดประตูรั้ว และแผ่นที่ ๒๖ เนื่องจากระดับหลังบ่อสูบน้ำ (GS๓) คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับงานก่อสร้างจริง จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขแบบรูปรายการให้ตรงกับงานก่อสร้างจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณากรณีดังกล่าวแล้วมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติให้แก้ไขแบบรูปรายการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่แนบมาพร้อมนี้ และขอยกเลิกแบบรูปรายการ เลขที่ ๓๔/๒๕๖๒ แผ่นที่ ๑๖,๒๐,๒๒,๒๓,๒๔, ๒๕ และแผ่นที่ ๒๖ และใช้แบบรูปรายการเลขที่ ๓๔/๒๕๖๒ (แบบแก้ไข) แผ่นที่ ๑๖,๒๐,๒๒,๒๓,๒๔, ๒๕ และแผ่นที่ ๒๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๒. ตามที่แก้ไขแบบรูปรายการข้อที่ ๑ ทำให้มีปริมาณงาน เพิ่ม - ลด ซึ่งงานเพิ่มมากกว่างานลด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓,๖๒๐.๘๖ บาท (สามพันหกร้อยยี่สิบบาทแปดสิบกสตางค์) รายละเอียดตาม บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา งานเพิ่ม - ลด ที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งผู้รับจ้างยินดีไม่คิดค่าจ้างเพิ่มแต่อย่างใด ทำให้เทศบาลได้ประโยชน์

๓. แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ และขยายระยะเวลาก่อสร้างให้ผู้รับจ้างจำนวน ๗๘ วัน

รายละเอียดตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ บันทึกข้อความ ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ส่วนการโยธา สำนักช่าง ที่ สนข. ๕๒๐๐๕/๕๒๔๐ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยกเลิกแบบรูปรายการ เลขที่ ๓๔/๒๕๖๒ แผ่นที่ ๑๖,๒๐, ๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ และแผ่นที่ ๒๖ และใช้แบบรูปรายการเลขที่ ๓๔/๒๕๖๒ (แบบแก้ไข) แผ่นที่ ๑๖,๒๐,๒๒,๒๓, ๒๔,๒๕ และแผ่นที่ ๒๖ ที่แนบมานี้แทน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวทำให้มีปริมาณงานเพิ่ม-ลด ซึ่งงานเพิ่มมากกว่างานลด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓,๖๒๐.๘๖ บาท (สามพันหกร้อยยี่สิบบาทแปดสิบกสตางค์) รายละเอียดตามบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา งานเพิ่ม-ลด (แก้ไขความกว้างตาดท้องคลอง) ที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งผู้รับจ้างยินดีไม่คิดค่าจ้างเพิ่มแต่อย่างใด ทำให้เทศบาลได้รับประโยชน์ อันเป็นไปตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามบันทึกข้อความ ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ส่วนการโยธา สำนักช่าง ที่ สนข.๕๒๐๐๕/๕๒๔๐ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองบางธรณี บริเวณซอยไทยนานท์ ๑๖ ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ออกไปอีก ๗๘ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา คือวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖ ดังนั้นผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

R.K.J.
Engineering
Company Limited

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายสมนึก ธนเดชากุล)

(นายเรืองกิต จิตจักร)

ข้อ ๔...

๕๕
ทนาย

ข้อ ๔ โดยการดำเนินการทั้งหมดผู้รับจ้างยินดีปฏิบัติตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่ประการใด และเมื่อได้พิจารณาจากการประมาณการส่วนราชการ มิได้เสียผลประโยชน์ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างยินยอมให้ ผู้ว่าจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ทุกประการ

ข้อ ๕ ข้อความอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในบันทึกข้อตกลงนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ทุกประการ และให้ถือว่าบันทึกข้อตกลงนี้ ประกอบกับ แบบรูปรายการเลขที่ ๓๔/๒๕๖๒ (แบบแก้ไข) แผ่นที่ ๑๖,๒๐,๒๒,๒๓, ๒๔,๒๕ และแผ่นที่ ๒๖ และบัญชีแสดงปริมาณงานและราคางานเพิ่ม-ลด (แก้ไขความกว้างดาดท้องคลอง) แนบท้ายบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง **R.K.J. Engineering**ผู้รับจ้าง
(นายสมนึก ธนเดชากุล) Company Limited (นายเรืองกิต จิตจักร)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางจันทร์จิรา ลักษณะกุลบุตร)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางบุศยรินทร์ สุพัฒน์รังษี)

TC
ตรวจแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ช่วยนิติกร
(นางสาวทานตะวัน แยกเพ็ญ)
รับที่.....