

## บันทึกข้อตกลง

ต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๗๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑๐)

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่าง เทศบาลนครนนทบุรี โดย นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๐๗๕๕๘๐๐๑๒๑๒ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๒๑/๑๐๕ อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้นที่ ๓๙ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โทร. ๐๒-๖๔๑-๒๑๐๐ โดย นายวิภานนท์ ก่อเกียรติศิริ และ นางสาวสุทธิดา ลีสวัสดิ์ตระกูล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๕๔๕๘๘๑ ออกให้ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดย นายสมโชค เหลืองศุกรพงศ์ ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ๓ ๑๐๐๔ ๐๐๔๔๗ ๘๑ ๒ ผู้รับมอบอำนาจ) แนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ ตกลงทำบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๗๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างโรงเรียนนครนนท์ วิทยา ๒ ตามแบบแปลน เลขที่ ๑๐๔/๒๕๖๒ ณ บริเวณถนนเลี้ยวเมืองนนทบุรี ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๑๕๔,๒๔๑,๑๑๕ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านสองแสน สี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทถ้วน) กำหนดการจ่ายเงินเป็น ๒๓ งวด ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจึงต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ แต่เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) จึงได้มีการขยายระยะเวลา ก่อสร้างให้ผู้รับจ้าง จำนวน ๗๑ วัน ผู้รับจ้างจึงต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ต่อมาได้มีการแก้ไขแบบแปลนเพื่อปรับผังอาคารเรียนไปทางทิศใต้ของพื้นที่โครงการ รายละเอียดตามบันทึก ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ต่อมาผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลา ก่อสร้างให้ผู้รับจ้าง จำนวน ๓ วัน เนื่องจากผู้รับจ้างต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมพื้นที่จัดงานพิธียกเสาเอก และเคลียร์สถานที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจึงต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ อีกทั้ง ได้มีการแก้ไขแบบรูปารายการบางส่วน และกำหนดอัตราค่าปรับให้เป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการ วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กจว) ๐๔๐๕.๒/ว๖๔๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กจว) ๐๔๐๕.๒/ว๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๓) ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ต่อมาได้มีการแก้ไขแบบรูปารายการเพื่อแก้ไขระดับฝ้าเพดาน รายละเอียดตามบันทึกข้อตกลงต่อท้าย สัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๔) ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ต่อมาได้มีการแก้ไขแบบรูปารายการ โดยเพิ่มปริมาณงาน และค่าจ้าง รายละเอียดตามบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๕) ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ต่อมาได้มีการแก้ไขงวดงานและงวดเงินให้สัมพันธ์กับแบบรูปารายการตามสัญญาจ้างงวดที่ ๑๒ - งวดที่ ๒๑ รายละเอียด ตามบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๖) ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ต่อมาผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงให้ใช้แผนการทำงานใหม่ซึ่งจะแล้วเสร็จในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามบันทึกข้อตกลง

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมนึก ธนเดชากุล)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายสมโชค เหลืองศุกรพงศ์)

ต่อท้ายสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๗) ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ต่อมาผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขวงงานและวงเงิน ให้สัมพันธ์กับงานเพิ่มและลด ตามสัญญาจ้างตั้งแต่งวดที่ ๑๖ - งวดที่ ๒๓ (งวดสุดท้าย) และตกลงให้ใช้แผนการทำงานใหม่ซึ่งจะแล้วเสร็จในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๘) ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ต่อมาผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขแบบรูปรายการเลขที่ ๑๐๔/๒๕๖๒ ทำให้มีปริมาณงานและเงินค่าจ้างเพิ่มขึ้น รายละเอียดตามบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๙) ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ ผู้ควบคุมงานได้รายงาน ต่อที่ประชุมว่าได้รับเอกสารจากผู้รับจ้าง เรื่อง การขออนุมัติวัสดุ ประเภทแผ่นอนุสติคบอร์ดชนิดบังใบเล็ก ความหนา ๑๒ มิลลิเมตร ขนาด ๐.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร สำหรับงานฝ้าเพดาน ดังนี้

ครั้งที่ ๑ แผ่นอนุสติคบอร์ด ชนิดบังใบเล็ก ความหนา ๑๖ มิลลิเมตร ขนาด ๐.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร เครื่องหมายการค้า ARMSTRONG รุ่น H๑๗๓๙M อ้างถึงหนังสือบริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน) เลขที่ Mctric-เทศบาลนครนนทบุรี/LT/MAT-AR/๐๒๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๒ แผ่นอนุสติคบอร์ด ชนิดบังใบเล็ก ความหนา ๑๖ มิลลิเมตร ขนาด ๐.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร เครื่องหมายการค้า ตราช้าง รุ่น ไมโครโคลมาพลัส RH๙๙ ลายโอลิมเปีย อ้างถึงหนังสือบริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน) เลขที่ Mctric-เทศบาลนครนนทบุรี/LT/MAT-AR/๐๓๖ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๓ แผ่นอนุสติคบอร์ด ชนิดบังใบเล็ก ความหนา ๑๖ มิลลิเมตร ขนาด ๐.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร เครื่องหมายการค้า ยิปรอด รุ่น เซโรเทกซ์ เอชดี ชนิดดูดซับเสียงสะท้อน RH๙๙ อ้างถึง หนังสือบริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน) เลขที่ Mctric-เทศบาลนครนนทบุรี/LT/MAT-AR/๐๓๘ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

การขออนุมัติวัสดุดังกล่าวได้ตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติไม่ตรงตามแบบรูปรายการหน้า GN-๐๔, Ao-๐๑ กล่าวคือ มีความหนามากกว่า ๑๒ มิลลิเมตร ซึ่งมากกว่าแบบรูปรายการสัญญาจ้างกำหนด ผู้ควบคุมงานจึงได้ตรวจสอบวัสดุดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์และสอบถามจากผู้ผลิตโดยตรง พบรายละเอียด คือ

๑. แผ่นอนุสติคบอร์ด หนา ๑๒ มิลลิเมตร มีเฉพาะชนิดขอบเรียบ ผลิตภัณฑ์ที่มี ได้แก่ OWA, GYPROC, DAIKEN

๒. แผ่นอนุสติคบอร์ด ชนิดบังใบเล็ก มีความหนา ๑๕-๑๖ มิลลิเมตร ผลิตภัณฑ์ที่มี ได้แก่ OWA, USG หรือ SCG หรือ ตราช้าง, ARMSTRONG, DAIKEN

หากมีการขออนุมัติวัสดุจากผู้รับจ้างจะไม่สามารถอนุมัติวัสดุดังกล่าวได้ เนื่องจากคุณสมบัติไม่ตรงตามแบบรูปรายการสัญญา ดังนั้น เพื่อให้การบริหารสัญญาจ้างได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง เหมาะสม จึงเห็นควรนำเรียนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง จึงได้พิจารณาตามข้อเท็จจริงดังกล่าว และมีมติเห็นควรให้ใช้แผ่นอนุสติคบอร์ด ชนิดบังใบเล็ก ความหนา ๑๖ มิลลิเมตร และให้ผู้ควบคุมงาน แก้ไขแบบและจัดทำปริมาณงานเพิ่ม - งานลด ก่อนเสนอคณะกรรมการ ฯ พิจารณาอีกครั้ง

ต่อมาผู้ควบคุมงานได้ดำเนินการแก้ไขแบบรูปรายการ และทำรายการเปรียบเทียบปริมาณงานเพิ่ม - งานลด ซึ่งได้แก้ไขรายการวัสดุแผ่นฝ้าอนุสติคบอร์ด ชนิดบังใบ หนา ๑๒ มิลลิเมตร เป็นแผ่นฝ้าอนุสติคบอร์ด ชนิดบังใบ หนา ๑๖ มิลลิเมตร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างจึงได้พิจารณาและมีมติให้ยกเลิกแบบรูปรายการ จำนวน ๒ แผ่น คือ หน้า GN-๐๔ และ Ao-๐๑ และให้ใช้แบบรูปรายการ แผ่นที่แก้ไข หน้า REVISE GN-๐๔ และ REVISE Ao-๐๑ รวม ๒ แผ่นซึ่งการแก้ไขแบบรูปรายการครั้งนี้ ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ๑๔,๖๖๗.๑๕ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยหกสิบเจ็ดบาทสิบห้าสตางค์) ให้รวมไปหักในงบงวดสุดท้าย



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(นายสมนึก ธนเดชากุล)



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
(นายสมโชค เหลืองสุกรพงศ์)

รายละเอียดตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ และครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๖ ตามบันทึกข้อความ สำนักการศึกษา ฝ่ายแผนงานและโครงการ ที่ สน.กศ.๕๒๐๐๘/๖๒๙๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ และที่ สน.กศ.๕๒๐๐๘/๓๙๖๗ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบแบบรูปรายการหน้า A๒-๐๒ แสดงแปลนพื้นชั้น ๒ ของอาคารเรียนพบความไม่ชัดเจนของแบบรูปรายการ ดังนี้

๑. ห้องปฏิบัติการ-๒ (ห้องวิทยาศาสตร์ ๑) ไม่ได้แสดงรหัสช่องแสงติดตายบริเวณ GRID-LINE ๒/I-J จากการตรวจสอบพบว่าสามารถติดตั้งหน้าต่างช่องแสงติดตาย รหัส W๑๒ ตามแบบรูปรายการหน้า A๒-๑๙ ซึ่งระบุเป็นบานช่องแสงติดตายขนาด ๒.๖๕ x ๐.๕๕ เมตร ผู้ควบคุมงานจึงขอเสนอให้หน้าต่างช่องแสงบริเวณดังกล่าวเป็นหน้าต่างรหัส W๑๒ ตามแบบที่เสนอมาพร้อมกันนี้

๒. ห้องปฏิบัติการ ๓ (ห้องวิทยาศาสตร์ ๒) บริเวณ GRID-LINE ๒/I-J-ระบุรหัสประตู D๑ จากการตรวจสอบพบว่าตำแหน่งดังกล่าวไม่สามารถติดตั้งประตูรหัส D๑ ได้เนื่องจากขนาดประตูมีความยาวมากกว่าพื้นที่ที่จะติดตั้งตำแหน่งนั้น เมื่อตรวจสอบแบบรูปรายการหน้า A๒-๑๗ พบว่าประตูรหัส D๓ ซึ่งระบุเป็นประตูบานเปิดคู่ พร้อมช่องแสงติดตายด้านบนและด้านล่าง ขนาด ๓.๒๙ x ๒.๕๕ เมตร สามารถติดตั้งได้ ผู้ควบคุมงานจึงขอเสนอให้ปรับประตูตำแหน่งดังกล่าวจากรหัสประตู D๑ เปลี่ยนเป็นรหัสประตู D๓ ตามแบบที่เสนอมาพร้อมกันนี้

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติให้ติดตั้งหน้าต่างช่องแสงติดตาย รหัส W๑๒ ตามแบบรูปรายการหน้า A๒-๑๙ และเปลี่ยนรหัสประตู D๑ เป็นรหัสประตู D๓ ตามแบบรูปรายการหน้า A๒-๑๗ ห้องปฏิบัติการ ๓ (ห้องวิทยาศาสตร์ ๒) บริเวณ GRID-LINE ๒/I-J เนื่องจากตำแหน่งดังกล่าวไม่สามารถติดตั้งประตูรหัส D๑ ได้ โดยขนาดประตูมีความยาวมากกว่าพื้นที่ที่จะติดตั้งในตำแหน่งดังกล่าวตามที่ผู้ควบคุมงานนำเสนอ และมอบผู้ควบคุมงานจัดทำรายการปริมาณเปรียบเทียบงานเพิ่ม - งานลด ก่อนเสนอคณะกรรมการในงานจ้างก่อสร้าง พิจารณาอีกครั้ง

ต่อมาผู้ควบคุมงานได้ดำเนินการแก้ไขแบบรูปรายการ และทำรายการเปรียบเทียบปริมาณงานเพิ่ม - งานลด เสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ห้องปฏิบัติการ-๓ (ห้องวิทยาศาสตร์-๒) ชั้น ๒ ของอาคารเรียน แก้ไขสัญลักษณ์ประตูรหัส D๑ เปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ประตู รหัส D๓ ตามแบบรูปรายการหน้า A๒-๑๗

๒. ห้องปฏิบัติการ-๒ (ห้องวิทยาศาสตร์-๑) ชั้น ๒ ของอาคารเรียน ให้ระบุหน้าต่างช่องแสงติดตาย รหัส W๑๒ ตามแบบรูปรายการหน้า A๒-๑๙

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแบบที่แก้ไขกรณีขอเปลี่ยนสัญลักษณ์ประตู โดยให้ยกเลิกแบบรูปรายการ จำนวน ๑ แผ่น คือ หน้า A๒-๐๒ และให้ใช้แบบรูปรายการแผ่นที่แก้ไข หน้า REVISE A๒-๐๒ รวม ๑ แผ่น ซึ่งการแก้ไขแบบรูปรายการครั้งนี้ ทำให้มีค่าใช้จ่ายลดลงทั้งสิ้น ๑๔,๘๕๘.๘๘ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบแปดสตางค์) ให้รวมไปหักในงานงวดสุดท้าย

รายละเอียดตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ และครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๖ ตามบันทึกข้อความ สำนักการศึกษา ฝ่ายแผนงานและโครงการ ที่ สน.กศ.๕๒๐๐๘/๓๐๕๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ และที่ สน.กศ.๕๒๐๐๘/๓๙๖๗ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมนึก ธนเดชากุล)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายสมโชค เหลืองศุภรพงศ์)

ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือถึงเทศบาลนครนนทบุรี เลขที่ Mctric-เทศบาลนครนนทบุรี/LT/RFI/M&E/๐๑๓ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ขอลดระดับฝ้าเพดานภายในห้องน้ำอาคารเรียน ชั้น ๒ - ๕ โครงการก่อสร้างโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ จากการตรวจสอบของผู้ควบคุมงานพบว่าผู้รับจ้างได้มีหนังสือลดระดับฝ้าเพดานภายในห้องน้ำ ชั้น ๒-๕ ของอาคารเรียน โดยระบุสาเหตุว่าไม่สามารถติดตั้งฝ้าเพดานภายในห้องน้ำได้ เนื่องจากระดับฝ้าที่กำหนดไว้ตามแบบรูปรายการสัญญาจ้าง ระบุให้ติดตั้งฝ้าเพดานสูงจากพื้นห้องน้ำ ๓.๐๕ เมตร แต่เมื่อได้ทำแบบ SHOP DRAWING ประสานกับแบบงานระบบประกอบอาคารพบว่าไม่สามารถติดตั้งงานระบบส่องสว่างได้ จึงได้ทำการขอลดระดับฝ้าเพดานภายในห้องน้ำ รายละเอียด ดังนี้

๑. ระดับฝ้าเพดานห้องน้ำชั้น ๒-๔ ติดตั้งฝ้าสูงจากระดับพื้น ๓.๐๕ เมตร ขอปรับเป็น ๒.๗๐ เมตร โดยลดระดับไป ๐.๓๕ เมตร

๒. ระดับฝ้าเพดานห้องน้ำชั้น ๕ ติดตั้งฝ้าสูงจากระดับพื้น ๓.๐๕ เมตร ขอปรับเป็น ๒.๘๐ เมตร โดยลดระดับไป ๐.๒๕ เมตร

จากการตรวจสอบพบว่าผู้รับจ้างได้เคยขอลดระดับฝ้าเพดานภายในห้องน้ำ ชั้น ๒-๕ ของอาคารเรียนมาแล้ว ๑ ครั้ง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้มีมติให้ลดระดับฝ้าเพดานภายในห้องน้ำ ชั้น ๒-๔ อ้างถึง หนังสือ สน.กศ.๕๒๐๐๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ พร้อมมีบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาก่อสร้างเลขที่ ๒๗๙/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๔) โดยให้ลดระดับฝ้าเพดานภายในห้องน้ำ ชั้น ๒-๔ ของอาคารเรียนจากเดิมระดับฝ้าเพดาน ๓.๐๕ เมตร ปรับเป็น ๒.๘๐ เมตร ซึ่งจะทำให้ระดับฝ้าเพดานภายในห้องน้ำ ชั้น ๒-๕ ของอาคารเรียน มีรายละเอียด ดังนี้

๑. ระดับฝ้าเพดานห้องน้ำชั้น ๒-๔ ติดตั้งฝ้าสูงจากระดับพื้น ๒.๘๐ เมตร ขอปรับเป็น ๒.๗๐ เมตร โดยลดระดับไป ๐.๑๐ เมตร

๒. ระดับฝ้าเพดานห้องน้ำชั้น ๕ ติดตั้งฝ้าสูงจากระดับพื้น ๓.๐๕ เมตร ขอปรับเป็น ๒.๘๐ เมตร โดยลดระดับไป ๐.๒๕ เมตร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ลดระดับฝ้าเพดานภายในห้องน้ำ ชั้น ๒, ๓, ๔ ของอาคารเรียน ๕ ชั้น โดยให้ติดตั้งฝ้าเพดานสูงจากพื้นเดิม ๒.๘๐ เมตร เหลือ ๒.๗๐ เมตร และให้ลดระดับฝ้าเพดานภายในห้องน้ำ ชั้น ๕ ของอาคารเรียน ๕ ชั้น โดยให้ติดตั้งฝ้าเพดานสูงจากพื้นเดิม ๓.๐๕ เมตร เหลือ ๒.๘๐ เมตร ตามที่ผู้รับจ้างนำเสนอ ทั้งนี้ ให้แก้ไขแบบและทำปริมาณงานเพิ่ม - งานลด และให้ผู้ควบคุมงานเสนอในคราวถัดไป

ต่อมาผู้ควบคุมงานได้ดำเนินการแก้ไขแบบรูปรายการ และทำรายการเปรียบเทียบปริมาณงานเพิ่ม - งานลด เสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ลดระดับฝ้าเพดานห้องน้ำ ชั้น ๒ - ๔ ของอาคารเรียน จากระดับฝ้าเพดานสูงจากพื้น ๒.๘๐ เมตร แก้ไขเป็นระดับฝ้าเพดานสูงจากพื้น ๒.๗๐ เมตร โดยกระทบกับห้องน้ำ ดังนี้

๑.๑ ชั้นที่ ๒ ห้องที่แก้ไขระดับฝ้าเพดาน : ห้องน้ำอนุบาล ๕-๖, ห้องน้ำ ชาย ๗, ห้องน้ำหญิง ๘, ห้องน้ำ UD ๙ และห้องน้ำครู ๑๐

๑.๒ ชั้นที่ ๓ ห้องที่แก้ไขระดับฝ้าเพดาน : ห้องน้ำชาย ๑๑, ห้องน้ำหญิง ๑๒, ห้องน้ำ UD ๑๓, ห้องน้ำครู ๑๔ และห้องน้ำครู ๑๕

๑.๓ ชั้นที่ ๔ ห้องที่แก้ไขระดับฝ้าเพดาน : ห้องน้ำชาย ๑๖, ห้องน้ำหญิง ๑๗, ห้องน้ำ UD ๑๘ และห้องน้ำครู ๑๙

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมนึก ธนเดชากุล)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายสมโชค เหลืองศุภรพงศ์)

๒. ลดระดับฝ้าเพดานห้องน้ำ ชั้น ๕ ของอาคารเรียน จากระดับฝ้าเพดานสูงจากพื้น ๓.๐๕ เมตร แก้ไขเป็นระดับฝ้าเพดานสูงจากพื้น ๒.๘๐ เมตร โดยกระทบกับห้องน้ำ ดังนี้

๒.๑ ชั้นที่ ๕ ห้องที่แก้ไขระดับฝ้าเพดาน : ห้องน้ำชาย ๒๐, ห้องน้ำหญิง ๒๑, ห้องน้ำ UD ๒๒ และห้องน้ำครู ๒๓

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ได้พิจารณากรณีดังกล่าวแล้วมีมติเห็นชอบให้แก้ไขระดับฝ้าเพดานภายในห้องน้ำชั้น ๒ - ๕ ของอาคารเรียน จำนวน ๕ แผ่น โดย ให้ยกเลิกแบบรูปรายการจำนวน ๔ แผ่น คือ หน้า REVISE A๒-๑๐-๐๑, REVISE A๒-๑๐-๐๒, REVISE A๒-๑๑ และ REVISE A๒-๑๒ และให้ใช้แบบรูปรายการ แผ่นที่แก้ไข หน้า REVISE-๒ A๒-๑๐-๐๑, REVISE-๒ A๒-๑๐-๐๒, REVISE-๒ A๒-๑๑-๐๑ และ REVISE-๒ A๒-๑๒ รวม ๔ แผ่น และเพิ่มแบบรูปรายการ หน้า REVISE-๒ A๒-๑๑-๒ จำนวน ๑ แผ่น รวมแก้ไขแบบรูปรายการทั้งสิ้น ๕ แผ่น ซึ่งการแก้ไขระดับฝ้าเพดานครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อเนื้องานอื่น ๆ เนื่องจากผู้รับจ้างต้องดำเนินการฉาบผนังและทาสีจรดท้องพื้นอยู่แล้ว

รายละเอียดตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๖ และครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๖ ตามบันทึกข้อความ สำนักการศึกษา ฝ่ายแผนงานและโครงการ ที่ สน.กศ.๕๒๐๐๘/๓๗๗๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และที่ สน.กศ.๕๒๐๐๘/๓๗๖๗ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขแบบรูปรายการ เลขที่ ๑๐๔/๒๕๖๒ โดยตกลงยกเลิกแบบรูปรายการ หน้า GN-๐๔ และ A๐-๐๑ รวมจำนวน ๒ แผ่น และตกลงใช้แบบรูปรายการก่อสร้างเลขที่ ๑๐๔/๒๕๖๒ (แบบแก้ไข) ลงวันที่ ๐๘/๒๕๖๖ หน้า REVISE GN-๐๔ และ REVISE A๐-๐๑ รวมจำนวน ๒ แผ่น ที่แนบมาแทน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวทำให้มียอดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น จำนวน ๑๔,๖๖๗.๑๕ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยหกสิบบาทสิบห้าสตางค์) โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้รวมไปหักในงานงวดสุดท้าย

อันเป็นไปตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง บันทึกข้อความ สำนักการศึกษา ฝ่ายแผนงานและโครงการ ที่ สน.กศ.๕๒๐๐๘/๓๗๖๗ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดซึ่งแนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๗๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขแบบรูปรายการ เลขที่ ๑๐๔/๒๕๖๒ โดยตกลงยกเลิกแบบรูปรายการ หน้า A๒-๐๒ จำนวน ๑ แผ่น และตกลงใช้แบบรูปรายการก่อสร้างเลขที่ ๑๐๔/๒๕๖๒ (แบบแก้ไข) ลงวันที่ ๑๒/๒๕๖๖ หน้า REVISE A๒-๐๒ จำนวน ๑ แผ่น ที่แนบมาแทน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวทำให้มียอดค่าใช้จ่ายลดลง จำนวน ๑๔,๘๕๘.๘๘ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์) โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้รวมไปหักในงานงวดสุดท้าย

อันเป็นไปตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง บันทึกข้อความ สำนักการศึกษา ฝ่ายแผนงานและโครงการ ที่ สน.กศ.๕๒๐๐๘/๓๗๖๗ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดซึ่งแนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๗๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

ข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขแบบรูปรายการ เลขที่ ๑๐๔/๒๕๖๒ โดยตกลงยกเลิกแบบรูปรายการ REVISE A๒-๑๐-๐๑, REVISE A๒-๑๐-๐๒, REVISE A๒-๑๑ และ REVISE A๒-๑๒ รวมจำนวน ๔ แผ่น และตกลงใช้แบบรูปรายการก่อสร้างเลขที่ ๑๐๔/๒๕๖๒ (แบบแก้ไข) ลงวันที่ ๑๒/๒๕๖๖ หน้า REVISE-๒ A๒-๑๐-๐๑, REVISE-๒ A๒-๑๐-๐๒, REVISE-๒ A๒-๑๑-๐๑, และ REVISE-๒ A๒-๑๒ รวมจำนวน ๔ แผ่น ที่แนบมาแทน และตกลงเพิ่มแบบรูปรายการ หน้า REVISE-๒ A๒-๑๑-๒ จำนวน ๑ แผ่น

อันเป็นไปตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง บันทึกข้อความ สำนักการศึกษา ฝ่ายแผนงานและโครงการ ที่ สน.กศ.๕๒๐๐๘/๓๗๖๗ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดซึ่งแนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๗๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมนึก ธนเดชากุล)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายสมโชค เหลืองสุรพงษ์)

ข้อ ๕ โดยการดำเนินการทั้งหมดผู้รับจ้างยินดีปฏิบัติตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และเมื่อได้พิจารณาจากการประมาณการส่วนราชการมิได้เสียผลประโยชน์ ทั้งนี้ขณะทำบันทึกข้อตกลงต่อท้าย สัญญาจ้างฉบับนี้ ผู้รับจ้างยังคงไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างยังคงต้อง ชำระค่าปรับให้กับผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๕๕,๔๔๘.๕๑ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบแปด บาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) นับตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป จนกว่าจะส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างเสร็จ เรียบร้อยต่อไป

ข้อ ๖ ข้อความอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในบันทึกข้อตกลงนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๗๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ และบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑- ๙) ทุกประการ และให้ถือว่าบันทึกข้อตกลงนี้ประกอบด้วยแบบรูปรายการก่อสร้าง เลขที่ ๑๐๔/๒๕๖๒ (แบบแก้ไข) หน้า REVISE GN-๐๔, REVISE Ao-๐๑, REVISE A๒-๐๒, REVISE-๒ A๒-๑๐-๐๑, REVISE-๒ A๒-๑๐-๐๒, REVISE-๒ A๒-๑๑-๐๑ และ REVISE-๒ A๒-๑๒ และหน้า REVISE-๒ A๒-๑๑-๒ (ที่เพิ่มเติม) และรายการ ประมาณการ งานเพิ่ม - งานลด เปรียบเทียบราคางานประตุ และรายการประมาณการงานเพิ่ม - งานลด เปรียบเทียบราคางานฝ้าเพดานอคูสติคบอร์ด ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ที่แนบมานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา จ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๗๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญา ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(นายสมนึก ธนเดชากุล)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
(นายสมโชค เหลืองศุกรพงศ์)

ลงชื่อ.....พยาน  
(นางสาวสุวรรณี แสงไชย)

ลงชื่อ.....พยาน  
(นายสมชาย ทับยาง)

ตรวจแล้ว

(นายณัชพล รังสิปการ)  
นิติกรปฏิบัติการ